

Przedmiar robót i wykaz materiałów

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Wymagane Materiały
1.	Wyburzenie ścian działowych	34,47 m ²	-
2.	Skuwanie kafli ściany + podłoga	96,66 m ²	-
3.	Skuwanie starych tynków ze ścian i sufitów	107,26 m ²	-
4.	Tynkowanie ścian i sufitów	107,26 m ²	KNAUF GOLDBAND
5.	Skucie starej wylewki na podłodze	41,34 m ²	-
6.	Wykonanie wylewki poziomującej	41,34 m ²	WEBER RENOFLOOR
7.	Położenie płytek podłogowych	41,34 m ²	KLEJ CERESIT CM17, gres chromatic paradyż 60x60
8.	Demontaż oraz ponowny montaż grzejnika	2 szt.	-
9.	Demontaż brodzików	8 szt.	-
10.	Zaślepienie odpływów kanalizacyjnych oraz rur od wody	26 szt.	-
11.	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów	160,42 m ²	FARBA BECKERS
12.	Demontaż umywalki	1 szt.	-
13.	Demontaż starych baterii prysznicowych	8 szt.	-
14.	Gruntowanie ścian, sufitów i podłóg	201,76 m ²	GRUNT CERESIT CT17
15.	Demontaż baterii umywalkowej	1 szt.	-
16.	Wywóz gruzu i śmieci	7 m ³	-

Informacja dla Wykonawcy – wskazane oględziny pomieszczenia (termin i godzina do uzgodnienia)
– tel. 724 102 770

DYREKTOR
X Liceum Ogólnokształcącego
im. prof. Stefana Banacha w Toruniu

mgr Michał Dąbkowski